



**COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

<p>CONTRATISTA: GRISELDA MELENDEZ ESTEVA</p> <p>DIRECCIÓN: LA RAYA NO. 104, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA C.P. 71228</p> <p>TELEFONO: 503 25 93</p> <p>R.F.C: MEEG791002UD8</p> <p>I.M.S.S: J2515405103</p>	<p>CONTRATO NÚMERO: CEVI/A.D./COP/FISE/035/2016</p> <p>EJERCICIO: 2016.</p> <p>TIPO DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA. PROCEDIMIENTO: AD-XX37-2016</p> <p>FECHA DE ADJUDICACION: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016</p> <p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2016).</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. POCHOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE POCHOTEPEC DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES EN EL ESTADO DE OAXACA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES: CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO DE 20 M2: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE CEPA, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENAS DE DESPLANTE A BASE DE ARMEX, LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR F' C=200KG/CM2, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6 F'Y=5700 KG/CM2, CIMBRA EN DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y CONTRATRABE ACABADO COMÚN, MUROS DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE LADRILLO CERÁMICO MULTIPERFORADO 10X12X24 JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP: 1:3, CON REFUERZO DE VARILLA DE 3/8" AHOGADAS EN MUROS, REPISON DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 ARMADO CON VARILLAS DE 1/4", CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X13 CMS Y CONCRETO F' C=200KG/CM2, CUBIERTA A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO P7 SOPORTADA CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 3X 1 1/2" CAL 18; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLE DEL No. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE 1.20X1.20M DE ALUMINIO CON CRISTAL CLARO DE 3MM, PUERTA TIPO MULTIPANEL CON LÁMINA LISA DE 0.90X2.13M.

<p>MONTO: \$229,886.62 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.</p>	<p>ANTICIPO: 30% DEL MONTO DEL CONTRATO: \$68,965.99 (SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLAZO DE EJECUCIÓN :
90 DÍAS NATURALES**

INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016

TÉRMINO: 18 DE FEBRERO DEL 2017

FECHA DE CONTRATO: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016