



**COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

CONTRATISTA: EDMUNDO VULFRANO  
PEREZ VASQUEZ

DIRECCIÓN: MAGNOLIA NO. 119, BARRIO  
SAN JUAN BOSCO,  
MIAHUATLAN DE PORFIRIO  
DIAZ, OAXACA C.P. 70805

TELEFONO: 572 0871

R.F.C: PEVE660221QX1

I.M.S.S: U1110379106

CONTRATO NÚMERO: CEVI/A.D./COP/FISE/049/2016

EJERCICIO: 2016.

TIPO DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA.  
PROCEDIMIENTO: AD-XX51-2016

FECHA DE ADJUDICACION: 15 DE NOVIEMBRE DEL  
2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE  
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL ESTATAL (FISE 2016).

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. EN EL ESTADO DE OAXACA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES: CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS DORMITORIO DE 20 M2: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE CEPA, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENAS DE DESPLANTE A BASE DE ARMEX, LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR F'C=200KG/CM2, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6 F'Y=5700 KG/CM2, CIMBRA EN DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y CONTRATRABE ACABADO COMÚN, MUROS DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE LADRILLO CERÁMICO MULTIPERFORADO 10X12X24 JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP: 1:3, CON REFUERZO DE VARILLA DE 3/8" AHOAGADAS EN MUROS, REPISON DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADO CON VARILLAS DE 1/4", CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X13 CMS Y CONCRETO F'C=200KG/CM2, CUBIERTA A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO P7 SOPORTADA CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 3X 1 1/2" CAL 18; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLE DEL No. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE 1.20X1.20M DE ALUMINIO CON CRISTAL CLARO DE 3MM, PUERTA TIPO MULTIPANEL CON LÁMINA LISA DE 0.90X2.13M.

MONTO: \$ 516,600.00 (QUINIENTOS  
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 00/100 M.N.),  
INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR  
AGREGADO.

ANTICIPO: 30% DEL MONTO DEL CONTRATO:  
\$154,980.00 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL  
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)  
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN :  
90 DÍAS NATURALES

INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016

TÉRMINO: 18 DE FEBRERO DEL 2017

FECHA DE CONTRATO: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016



Arg. Edmundo V. Pérez Vásquez  
R.F.C. PEVE660221QX1 / C.U.R.P. 660221HOCRS001  
MAGNOLIA No 119 SAN JUAN BOSCO  
TEL (951) 501089 O.P. 70800 TEL 57 2 08  
Ext. 24790 / 24250

"2016, AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"